

	<u>Birkenweg</u>			
	Wirtschaftlichkeitsberechnung Straßenbau			
		VariantelA	VariantelB	Variante 2A
				Variante 2B
	Straßenaufbau	Betonpflaster	Betonpflaster	Sickerpflaster
				Sickerpflaster
	Gesamtkosten in €	123.729,61	150.863,55	120.695,65
	Anliegerbeiträge in €	74.237,76	90.518,13	72.417,39
	Fördermittel in €			
	Eigenmittel Stadt in €	49.729,61	76.625,79	48.278,26
	Straßenfläche in m²	936,00	936,00	936,00
	Nutzungsdauer in a	30,00	30,00	30,00
	Zinssatz in %	5,00	5,00	5,00
	Mit Berücksichtigung der Förderung			
	Abschreibung	1.657,65	2.554,19	1.609,28
	kalk. Zinsen	1.243,24	1.915,64	1.206,96
	Instandhaltungsaufwand	2.152,80	2.152,80	2.152,80
	Summe Folgekosten:	5.053,69	6.622,64	4.969,03
	Instandhaltungsaufwand in € je m² und Jahr			
	Großpflaster			
	Betonpflaster	2,30	2,30	2,30
	Asphalt			