



Ausbau der Verkehrsanlage Buchenweg in Eberswalde

Übersicht der Baukosten

Kostenübersicht Buchenweg			
Kostengruppe	Einheitspreis	Variante 3	
		Fläche [m²]	Kosten [€]
[-]	[€/m²], [€/Stck]		
Allgemein			
Baustelle/Baufeld	0,40	2.750,00	1.100,00
Rückbau/Entsorgung Boden	5,00	250,00	1.250,00
Rückbau Oberflächenbefestigung	12,00	25,00	300,00
Σ			2.650,00
Fahrbahn -Bk V-			
Asphalt	50,00	895,00	44.750,00
Betonsteinpflaster (KP-groß)	60,00	438,00	26.280,00
Betonsteinpflaster (normal)	55,00	176,00	9.680,00
Σ			80.710,00
Grundstückszufahrten -Bk V-			
Betonsteinpflaster (normal)	55,00	96,00	5.280,00
Betonsteinpflaster (S-Streifen)	55,00	8,00	440,00
Σ			5.720,00
Gehwege			
Betonsteinpflaster (normal)	55,00	124,00	6.820,00
Betonsteinpflaster (S-Streifen)	55,00	26,00	1.430,00
Mosaiksteinpflaster (hochw.)	65,00	62,00	4.030,00
Σ			12.280,00
Entwässerungslösung			
Pflasterrinne	85,00	42,00	3.570,00
Füllkörper-Rigolen	25,00	750,00	18.750,00
Muldenversickerung	5,00	289,00	1.445,00
Σ			23.765,00
GaLaBau			
Rasenflächen	1,50	351,00	526,50
Bankett	5,00	234,00	1.170,00
Baumfällungen + -pflanzung [Stck]	400,00	3,00	1.200,00
Grünpflege	2,50	351,00	877,50
Σ			3.774,00

Übersicht der Baukosten

		Variante 3
Zwischensumme	[€]	128.899,00
Baustelleneinrichtung (5%)	[€]	6.444,95
Sonstige nicht erkennbare Leistungen (10%)	[€]	12.889,90
Gesamt Netto Variante 3	[€]	148.233,85
Mehrwertsteuer (19 %)	[€]	28.164,43
Gesamt Brutto Variante 3	[€]	176.398,28