

Folgekostenberechnung

Straßenbau Schicklerstraße 2. BA

	Variante 1 Großpflasterbauweise	Variante 2 Betonpflasterbauweise	Variante 3 Asphaltbauweise
Straßenaufbau			
Gesamtkosten in €	615.000,00	597.000,00	588.000,00
Anliegerbeiträge in €	0,00	0,00	0,00
Fördermittel in €	410.000,00	398.000,00	392.000,00
Eigenmittel Stadt in €	205.000,00	199.000,00	196.000,00
Straßenfläche in m²	4.233,60	4.233,60	4.233,60
Nutzungsdauer in a	40,00	30,00	30,00
Zinssatz in %	4,00	4,00	4,00
Abschreibung in €	5.125,00	6.633,33	6.533,33
kalk. Zinsen in €	4.100,00	3.980,00	3.920,00
Instandhaltungsaufwand in €	10.584,00	9.737,28	8.890,56
Summe Folgekosten in €:	19.809,00	20.350,61	19.343,89

Instandhaltungsaufwand in € je m² und Jahr

Großpflaster 2,50

Betonpflaster 2,30

Asphaltbeton 2,10