

Folgekostenberechnung

Straßenbau Puschkinstraße 2. BA

Straßenaufbau	Variante 1 Großpflasterbauweise	Variante 2 Betonpflasterbauweise	Variante 3 Asphaltbauweise
Gesamtkosten in €	250.000,00	238.050,00	230.000,00
Anliegerbeiträge in €	0,00	0,00	0,00
Fördermittel in €	166.666,67	158.700,00	153.333,33
Eigenmittel Stadt in €	83.333,33	79.350,00	76.666,67
Straßenfläche in m ²	2.070,00	2.070,00	2.070,00
Nutzungsdauer in a	40,00	30,00	30,00
Zinssatz in %	4,00	4,00	4,00
Abschreibung in €	2.083,33	2.645,00	2.555,56
kalk. Zinsen in €	1.666,67	1.587,00	1.533,33
Instandhaltungsaufwand in €	5.175,00	4.761,00	4.347,00
Summe Folgekosten in €:	8.925,00	8.993,00	8.435,89

Instandhaltungsaufwand in € je m² und Jahr

Großpflaster	2,50
Betonpflaster	2,30
Asphaltbeton	2,10