

Ausbau der Verkehrsanlage Waldweg in Eberswalde

Übersicht der Baukosten

Kostenschätzung Waldweg			
Kostengruppe	Einheitspreis	Vorzugsvariante	
		Fläche [m²]	Kosten [€]
[-]	[€/m²], [€/Stck]		
Allgemein			
Baustelle/Baufeld	0,40	4.240,00	1.696,00
Rückbau/Entsorgung Boden	5,00	215,00	1.075,00
Rückbau Oberflächenbefestigung	12,00	120,00	1.440,00
Σ			4.211,00
Fahrbahn – Bk V–*			
Asphalt	50,00	1.806,00	90.300,00
Betonsteinpflaster (KP-groß)	60,00	210,00	12.600,00
Σ			102.900,00
Gehwege*			
Betonsteinpflaster (normal)	50,00	585,00	29.250,00
Sicherheitsstreifen (anthrazit)	50,00	152,00	7.600,00
Mosaikpflaster (normal)	65,00	118,00	7.670,00
Σ			44.520,00
Grundstückszufahrten (Abrechnung über Gehweg) – Bk V–			
Betonsteinpflaster (normal)	50,00	289,00	14.450,00
Sicherheitsstreifen (normal)	50,00	58,00	2.900,00
Σ			17.350,00
Grundstückszufahrten (zusätzliche Kosten) – Bk V–			
zusätzliche STS	5,00	347,00	1.735,00
Borde und Bordschnitt	20,00	312,00	6.240,00
Σ			7.975,00
Entwässerungslösung			
Muldenversickerung	5,00	415,00	2.075,00
Rigolenversickerung	25,00	1.080,00	27.000,00
Σ			29.075,00
GaLaBau			
Rasenflächen	1,50	128,00	192,00
Bankett	5,00	307,00	1.535,00
Baumfällungen + –pflanzung [Stck]	400,00	4,00	1.600,00
Grünpflege	2,50	435,00	1.087,50
Σ			4.414,50

* Einheitspreise inkl. Bordeinfassung

Übersicht der Baukosten

		Vorzugsvariante
Zwischensumme	[€]	210.445,50
Baustelleneinrichtung (5%)*	[€]	10.522,28
Sonstige nicht erkennbare Leistungen (10%)*	[€]	21.044,55
Gesamt Netto je Variante	[€]	242.012,33
Mehrwertsteuer (19 %)	[€]	45.982,34
Gesamt Brutto je Variante	[€]	287.994,67

* Kosten für Baustelleneinrichtung und für sonstige nicht erkennbare Leistungen (z.B. Leitungsumverlegungen) werden prozentual aufgeschlagen.

