



und Sportplatzbau

Eckhard Garbe GmbH Wiesendamm 32 · 13597 Berlin

Stadt Eberswalde Tiefbauamt SG Bauverwaltung Breite Straße 40

16225 Eberswalde

Tel. : (030) 701932-0 : (0 30) 704 23 40 Fax

Internet: www.eckhard-garbe.de E-Mail: Info@eckhard-garbe.de St.-Nr.: 29/467/02984

Datum:

16.08.2013

643

LV Nr.

12-643\_TBW\_Absch

Demant

14. b Nachtrag - Nr.: 12-643\_TBW\_Abschn\_8

BV: Am Finowkanal - Stadtpromenade, Los 1 - Landschaftsbau, 16225 Eberswalde; Nachtrag TBW

Position	Leistung		EP	GP
521	521/522/523 Wege, Straßen, Plätze			
	Leistungen die gemäß Haupt-LV abgerechnet werd erwähnt. Dazu gehören u.a.: Bodenaustausch (12) Hinterfüllung Wand (06) Asphalttragschicht (14) Asphaltdeckschicht (13) Geotextil (25)	en, sind		
521.001.	Ausgleichs- und Schutzschicht aus Schottertragschicht 0/32 (08) auf Geotextil (25) aufbringen und verdichten.			
	Mittlere Dicke unter Uferweg 10-15 cm im Böschungsbereich 5-10 cm			
		25,000 m³	44,79	1.119,75 €
521.002.	Tondichtungsbahn(09)			

Übertrag

4.110,75 €

Bankverbindungen: UnlCredit Bank AG Commerzbank AG Postbank Berlin

IBAN DE33 IBAN DE91 IBAN DE49 BLZ 10020890 12040000 10010010

liefern und verlegen auf Ausgleichsschicht (08).

Kto.-Nr. 0002920620 0481963700 0018755105 HYVEDEMM488 COBADEFFXXX **PBNKDEFF** 

Geschäftsführer: Eckhard Garbe Florian Hallensleben Jochen Richling





**Tel.** : (030) 70 19 32-0 Fax : (030) 704 23 40 Internet : www.eckhard-garbe.de

E-Mail: info@eckhard-garbe.de St.-Nr.: 29/467/02984

Seite: 2

14. b Nachtrag - Nr.: 12-643\_TBW\_Abachn\_8

BV: Am Finowkanai - Stadtpromenade, Los 1 - Landschaftsbau, 16225 Eberswalde;

**Nachtrag TBW** 

Position Leistung

EP

GP

Übertrag

1.119,75 €

Vollflächig kraftschlüssig vernadelte Tondichtungsbahn. Deckvliesstoff vollfächig mit Bentonit gefüllt. Struktu Polyethylenschicht auf der Gewebeseite aufgebracht.

Masse Decklage: 220 g/m2 Masse Trägerlage: 110 g/m2

Masse pro Flächeneinheit: 4.170+800 g/m2

Quellvolumen: 24 ml/2g Wassergehalt: ca. 10%

Flüssigkeitsdurchlässigkeit: 3x10hoch-6 m3/m2/d

k-Wert: 2x10hoch-11 m/s

Gemäß Verlegeanleitung des Herstellers liefern und verl Abrechnung nach abgedeckter Fläche, Überlappungsverlust sind einzukalkulieren.

Liefernachweis: Bentofix X5F BFG 5300

Naue GmbH & Co. KG 32339 Espelkamp-Fiestel www.naue.com

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat

300.000 m<sup>2</sup>

17,84

5.352,00 €

521.003.

Drainagebahn, (10) liefern und einbauen auf Tondichtungsbahn (09).

Dreischichtiges filter- und druckstabile Drainagebahn

Übertrag

6.471,75 €





Eckhard Garbe GmbH Wiesendamm 32 · 13597 Berlin

**Tel.** : (030) 701932-0 Fax (030) 704 23 40

Internet: www.eckhard-garbe.de E-Mail: Info@eckhard-garbe.de St.-Nr.: 29/467/02984

Seite: 3

14. b Nachtrag - Nr.: 12-643\_TBW\_Abschn\_8

BV: Am Finowkanal - Stadtpromenade, Los 1 - Landschaftsbau, 16225 Eberswalde;

**Nachtrag TBW** 

Position Leistung

EP

GP

Übertrag

6.471,75 €

bestehend aus wellenförmigen Wirrgelege als Dränkern mi beidseitig vollflächig aufgebrachten mechanisch verfest Filtervliesstoffen.

Abflussleistung q, md, (h/h): bei 20 kPa Auflast=0,1 3,5x 10ho

Masse: größer/gleich 900 g/m2 Schichtdicke: ca. 11,5 mm Rohstoff: Polypropylen Geotextilien: Masse: größer/gleich 180 g/m2 Schichtdicke: größer/gleich 2,2 mm Charakt. Öffnungsweite 0,12 mm

Rollenabmessungen: 3,80/1,90 x 35 m

Gemäß Verlegeanleitung des Herstellers liefern und verl Abrechnung nach abgedeckter Fläche, Überlappungsverlust sind einzukalkulieren.

Liefernachweis: Secudrain 201 WD 601 201

Naue GmbH & Co. KG 32339 Espelkamp-Fiestel www.naue.com

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat

300,000 m²

11,42

3.426,00 €

521.004.

Befestigungsschiene (22) aus Montagelochbahn, Breite 5 cm liefern und Tondichtungsbahn (09) und Drainagebahn (10) Dübelverschraubung an den Betonsockel der Trägerbohlwan

Übertrag

9.807.75 C





Eckhard Garbe GmbH Wiesendamm 32 · 13597 Berlin

**Tel.** : (030) 701932-0 Fax : (030) 704 23 40 Internet : www.eckhard-garbe.de

E-Mall: info@eckhard-garbe.de St.-Nr.: 29/467/02984

Seite: 4

14. b Nachtrag - Nr.: 12-643\_TBW\_Abschn\_8

BV: Am Finowkanal - Stadtpromenade, Los 1 - Landschaftsbau, 16225 Eberswalde; Nachtrag TBW

Position	Leistung		EP	GP
		Über	trag	9.897,75 €
	befestigen. Mit extra großen Unterlegscheiben, Abst	and 25 cm.		
		35,000 m	20,62	721,70 €
521.005	für 2-schichtiges Einbauen der Schottertragschicht d Uferweges mit separater Verdichtung.		•	
		100,000 m²	2,31	231,00€ ✓
521.006.	30 cm Oberboden-Splitt-Gemisch (16)			
	bestehend aus: 65% Oberboden 25% Grauwackeschotter 11/32 (ohne Überkorn) 10% Grauwackesplitt 2/11			
	gleichmäßig gemischt, als Uferböschung auf Drainag aufbringen und an Uferweg und Steinschüttung anm		19,95	2.493,75 €
521.007.	Auf Oberboden-Splitt-Gemisch Aufbringen von 2 cm und vorbereiten auf Rasenansaat Wiesenböschung.	Oberbo 125,000 m²	2 13	266.25 € 🛩
521.008.	Herstellen einer Raumfuge (17) zwischen Asphalt des Uferweges und Trägerbohlwand mit Hartschaum Breite 12 cm, Dicke 10 mm.	platte,		,,
		32,200 m	9,91	319,10 €
521,009.	Anschmelzbares Fugenband (28) zwischen Uferweg Trägerbohlwand bzw. weiterführenden Wegeanschlü	und ssen (26).		
	Anm.: Oder Verguss	38,200 m	8,71	332,72 €
521.010.	Rammen von Einzelpfählen (24) zur Sicherung der Steinwalze (23) am Böschungsfuß aus geschälten Holzpfählen, Nadelholz, NH II, Durchmesser 12-15 cm Pfahllänge: 3,0 m			
	Cramatige, 0,0 its		Übertrag	14.202,27 €





Eckhard Garbe GmbH Wiesendamm 32 · 13597 Berlin **Tel.** : (0.30) 70.19.32-0 Fax : (0.30) 704.23.40 Internet : www.eckhard-garbe.de

E-Mall: info@eckhard-garbe.de St.-Nr.: 29/467/02984

Selte: 5

14. b Nachtrag - Nr.: 12-643\_TBW\_Abschn\_8

BV: Am Finowkanal - Stadtpromenade, Los 1 - Landschaftsbau, 16225 Eberswalde;

Nachtrag TBW

Position	Leistung		EP	GP
		Übertr	ag	14.262,27 €
	OK Pfahlreihe: 1 cm unter Mittelwasser, 12,34 m ü. Ni Pfahlabstand: 0,50 m	ΗN		
	Einschließlich Gestellung der benötigten Rammvorrich	ntung		
	6	60,000 Stk	92,55	5.553,00 €
521.011.	Geotextil (20) liefern und einbauen für Steinschüttung Geotextil mit Zusatzschicht, Kv < 6 * 10 -4 m/s, Höchstzugfestigkeit nach DIN 53857 längs und quer 12 kN/m nach Merkblatt MAG der BAV Geotextil gemäß Anforderungen RPG 1994, Geotextil hinter der Steinwalze bis OK Pfähle hochführ liefern und fachgerecht einbauen. Breite ca. 350 cm, Uferlänge ca. 30 m			
	angebotenes Fabríkat; Vlies Frabi 600 mit BAW Zulassung	10 000 m²	0.40	1.043,90 €
521.012	Steinwalze (23), Typ STW, Füllmaterial Grauwacke 80 Durchmesser 40 cm, als Böschungsfußsicherung liefe parallel zur Pfahlreihe einbauen.	/120	9,49	1.043,30 €
	Angebotenes Füllmaterial: Granit			
		30,000 m	62,43	1.872,90 €
521.013.	Steinschüttung (19) aus Wasserbausteinen CP 90/250 Grauwacke, liefern und einbauen	)		
	Dicke: 40 cm Breite: ca. 250 cm			
	3	30,000 m²	27,14	2.171,20 €
521.014.	Verfüllung der oberen Uferlage Steinschüttung mit Oberboden-Splitt-Gemisch in einer Breite von 50 cm.			

Übertrag

24.903,27 €





**Tel.** : (030) 701932-0 Fax : (030) 704 23 40

Internet www.eckhard-garbe.de E-Mail Info@eckhard-garbe.de

St.-Nr. : 29/467/02984

Seite: 6

14. b Nachtrag - Nr.: 12-643\_TBW\_Abschn\_8

BV: Am Finowkanal - Stadtpromenade, Los 1 - Landschaftsbau, 16225 Eberswalde;

**Nachtrag TBW** 

Position Leistung

EP

**GP** 

Übertrag

24.903,27 €

20,000 m<sup>2</sup>

4,47

89,40 €

Summe

521/522/523 Wege, Straßen, Plätze

24.992,67 €

531

## Einfriedungen

531.001.

Höhe: 830 mm Maschung: 50/200 Drahtstärke: 8 / 6

Pfosten aus Rechteckrohren mit Abmessungen gemäß Herstellervorschrift und statischer Erfordernis. Zum Einbetonieren in Einzelfundamente. Erdaushub in der Zaunflucht verteilen. Pfosten höhen- und fluchgerecht einbauen in Betonpunktfundamente 40x40x60 cm C20/25.

Stabgitterfeld aus kreuzweise stark punktgeschweißten Stahldrähten. Waagerechte Drähte 8 mm. Gitternutzlänge 2.490 mm Gitterabschluss oben: glatt

Einbauhöhe: 900 mm über OK Boden (Absturzsicherung)

Überwindung des Höhenunterschiedes im Zaunverlauf von 16.56 auf 15.20 durch Abtreppung.

Einschließlich seitlicher Anschluss an vorhandenes Stahlgeländer durch 3 verschraubte Schellen oder ähnlic

Alle Stahlteile nur feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

........

Legi

angebotenes Fabrikat

(km 77,19 - 77,21)

Übertrag

24 992,67 €





Leistung

**Tel.** : (030) 701932-0 Fax : (030) 704 23 40 Internet : www.eckhard-garbe.de

EP

E-Mail: info@eckhard-garbe.de St.-Nr.: 29/467/02984

Selte: 7

GP

14. b Nachtrag - Nr.: 12-643\_TBW\_Abschn\_8

BV: Am Finowkanal - Stadtpromenade, Los 1 - Landschaftsbau, 16225 Eberswalde;

Nachtrag TBW

**Position** 

533.003.

Übertrag 24.992,67 € 26,700 m 56,00 ~ 1.495,20 € Summe Einfriedungen -1.495,20 G 533 Mauern, Wände Für die Trägerbohlwand Abschnitt 8 werden zunächst die HEB-Träger vorab durch das Vorgewerk gerammt. Danach is das Bauwerk gemäß Detailplanung zu erstellen. 533.001. als Basis für die Herstellung der Trägerbohlwand: - 25 cm Schottertragschicht 0/32 Breite ca. 120 cm - 5 cm Sauberkeitsschicht Beton C 8/10 (03) Breite ca. 120 cm 32,200 m 54,58 1,757,48 € 533.002. Kopfplatte (02) aus Flachstahl 240x240x15 auf HEB 240-Träger vollflächig aufschweißen. 74,42 16,000 Stk 1.190.72 €

Herstellen der Wandausfachung aus Stahlbeton WU (04a-b)

Wandstärke: 44 cm Höhe: ca. 80 cm bis 320 cm sichtbare Maueroberseite Breite 50 cm Sichtbare Flächen ca. 80 m2

aus Beton C25/30, XC4, XF1
Bewehrungsstahl gemäß Angaben
Tragwerksplanung bzw. Bewehrungsplan.
Ansichtsflächen schalungsglatt mit regelmäßigem Ankerlo
in Sichtbetonklasse 2, Mauerkopf seitlich gefast 8 mm
Schalungsbretter in Abstimmung mit dem AG in OSB-Platte
Ankerlochverschluß mit Verschlußkonus aus Kunststoff 45
5 mm rückversetzt,
in betongrau nach Bemusterung.

Übertrag

29.436,07 €

Bankverbindungen: UnlCredit Bank AG Commerzbank AG Postbank Berlin

IBAN DE33 IBAN DE91 IBAN DE49 10020890 12040000 10010010 **Kto.-Nr.** 0002920620 0481963700 0018755105

BIC HYVEDEMM488 COBADEFFXXX PBNKDEFF **Geschäftsführer:** Eckhard Garbe Florian Hallensleben Jochen Richling





**Tel.** : (030) 701932-0 Fax : (030) 704 23 40 Internet : www.eckhard-garbe.de

E-Mall Info@eckhard-garbe.de St.-Nr. : 29/467/02984

Seite: 8

14. b Nachtrag - Nr.: 12-643\_TBW\_Abschn\_8

St.-Nr. : 29/467/0

BV: Am Finowkanal - Stadtpromenade, Los 1 - Landschaftsbau, 16225 Eberswalde;

**Nachtrag TBW** 

Position	Leistung	EP	GP
		Übertrag	29.436,07 €
	Herstellung in 2 Betoniergängen:  - Herstellen des Betonsockels mit angeschrägter Verbrei und mit einprofilierter Aussparung für die Verwahrung der Bentonit-Abdichtungen, inklusive Anschlussbewehrung und Fugenblech (05).  - Herstellen der Betonwand bis OK, einschließlich abgeschrägter Absatz von 16,56 auf 15, und erforderlicher Arbeitsfugen und Anpassungsarbeite an vorhandene unregelmäßige Betonmauer des Bootsanleg		
	(km 77,19 - 77,21)		
	32,200	m 1.100,00 ~	35.420,00 €
533.004.	Abgedichteter Anschluss (11) neue Trägerbohlwand an Bestandsmauer Bootsanleger mit Quellband (z.B. SIKA). Mauerhöhe ca. 320 cm.		
		tk 373,19	373,19 € ~
533.005.	Bedarf Rückwärtiger Bitumendickanstrich (07) für Trägerbohlwan kalkuliert wurde hier eine Dickbeschichtung 2 lagig min. Schichtdicke 3mi zwecks Gewährleistung Wasserdichtheit. Wenn nicht gewünscht entfällt diese Position dann Folgepos.533.005A	m,	
	<del>80,000 m</del>	1 <sup>2</sup> 42,00	(3.360,00) € •
533.005A.	Rückwärtiger Bitumendickanstrich Grundierung und ein Deckanstrich		
	80,00 n	20,27	1,621,60 €
533.006.	Wanddurchführung in Trägerbohlwand (21) für vorhandene		

533.006.

Wanddurchführung in Trägerbohlwand (21) für vorhandene Versorgungsleitungen im Bereich der vorhandenen Betonma herstellen.

Aufgefundene Leitungen bisher:

- Schmutzwasser DN90
- Trinkwasser DN32
- Elektrokabel

Freilegen der Leitungen und während der Bauarbeiten sic

Übertrag

60.850,80 €

Kto.-Nr.

0002920620

0481963700

0018755105



14. b Nachtrag - Nr.: 12-643\_TBW\_Abschn\_8



und Sportplatzbau

Eckhard Garbe GmbH Wiesendamm 32 · 13597 Berlin

 Tel.
 : (030) 701932-0

 Fax
 : (030) 704 23 40

 Internet
 : www.eckhard-garbe.de

 E-Mall
 : Info@eckhard-garbe.de

St.-Nr. : 29/467/02984

Seite: 9

BV: Am Finowkanal - Stadtpromenade, Los 1 - Landschaftsbau, 16225 Eberswalde; **Nachtrag TBW** 

Position	Leistung		EP	GP	
	bei Herstellung der Wanddurchführung aufnehmen un einfädeln. Hinzulieferung von benötigten Leerrohren oder Halbsc Wanddurchführung.			- <del>66.850,86 €</del>	
533.070	Betonüberwachung ÜK II Betonüberwachung ist bei ausgeschriebener Betonsor	3,000 Stk 223	3,35	670,05 €	~
	erforderlichnach ZTV ! Auf Anweisung des AG wird darauf verzichtet.	,000 psch 1.813	3,21	1.813,21 €	~
Summe	Mauern, Wände			<del>42.846,25 €</del>	-
599	Sonstige Maßnahmen für Aussenanlagen, so				
599.001.	Geschlossene Wasserhaltung mit Vakuumlanzen liefer vorhalten und beräumen. Vorhalten für die Zeit des Mauer- und Wegebaus circa Wochen. Einschließlich aller benötigten Geräte und Pumpen. Einbau hinter der Trägerbohlwand zum Absenken des Grundwassers um ca. 100-150 cm.				
	Die Wasserhaltung hat auf Grundlage des Antrags auf wasserrechtliche Genehmigung der AQUA GmbH vom 12.05.2013, bzw. 28.05.2013 zu erfolgen.				
	Inkl. 4 Wochen Laufzeit; jeder weitere Tag 157,57 EUR	R/m.			
	Baustromgestellung und -kosten bauseits.	32,200 m 235	,00	7.567,00 €	~

Bankverbindungen: UnlCredit Bank AG Commerzbank AG Postbank Berlin

599,020

IBAN DE33 IBAN DE91 IBAN DE49

Baustelle einrichten und räumen.

BLZ 10020890 12040000

Kto.-Nr. 0002920620 0481963700 0018755105

BIC HYVEDEMM488 COBADEFFXXX PBNKDEFF

Geschäfteführer: Eckhard Garbe Florian Hallensleben Jochen Richling

Übertrag





Eckhard Garbe GmbH Wiesendamm 32 · 13597 Berlin Tel. : (030) 701932-0 Fax : (0 30) 704 23 40 Internet: www.eckhard-garbe.de

E-Mail: info@eckhard-garbe.de St.-Nr. : 29/467/02984

Seite: 10

14. b Nachtrag - Nr.: 12-643\_TBW\_Abschn\_8

BV: Am Finowkanal - Stadtpromenade, Los 1 - Landschaftsbau, 16225 Eberswalde; **Nachtrag TBW** 

Position	Leistung	EP	GP	
	Über	trag	76.901,12 €	
	1,000 Stk 🗸	5.399,98 🗸	5.399,98 € •	
599.030	Stromerzeuger für Wasserhaltung liefern nach Wahl des Bieters 30 Tage vorhalten incl. Verbrauchkosten			
	28 tag 🛩	215,00 🛩	6.020,00 € ~	_
599.040	Herstellen eines für Verbauarbeiten tragfähigen Arbeitsplanums inkl. Schottertragschicht. Ca. 60 m².			
	1,000 psch •	1.009,09	1.009,09 €	_
	-Bedarf			
599.050	Rückbau des Arbeitsplanums aus der Vorposition inkl. Entsorgung der dadurch anfallenden Materialien und Wiederherstellung der betroffenen Fläche.			
			845.46	
	1,000 psch	845,46 🗸	<b>845,46</b> <del>(845,46) €</del>	
599.060	Durch Verbauarbeiten eventuell entstandene Schäden an angrenzenden Wegebelagsflächen (Parkplatz) und Einfassungen (Borde) auf Nachweis im Stundenlohn beseitigen.			
	1,00 Std 🛩	32,00 🗸	32,00 €	V
599.070	Zulage zu 512.003. des HLV, Boden lösen, laden und auf Miete setzen (bis 10%), hier für den Bodenausbau mit gerammten Stahlträgern als Hindernis bis zu 150 m³.			
	1,00 psch ~	265,00 🗸	265,00€ .	_
599.090	Zulage zu Pos. 512.019 des HLV, Boden liefern und fachgerecht einbauen; hier für Mauerhinterfüllung bis zu 3,50 m Höhe.			
	150,000 m³ ~	1,16 🗸	174,00€	_
Summe	Sonstige Maßnahmen für Aussenanlagen, so		20.467,07 €	

Sicherungsmaßnahmen

Übertrag

89.801,19 €

Bankverbindungen: UniCredIt Bank AG Commerzbank AG Postbank Berlin

BAN DE33 IBAN DE91 IBAN DE49 BLZ 10020890 12040000 10010010 Kto.-Nr. 0002920620 0481963700 0018755105

BIC HYVEDEMM488 COBADEFFXXX PBNKDEFF

Geschäftsführer: Eckhard Garbe Florian Hallensleben Jochen Richling



14. b Nachtrag - Nr.: 12-643\_TBW\_Abschn\_8



Garten-, Landschaftsund Sportplatzbau

Eckhard Garbe GmbH Wiesendamm 32 · 13597 Berlin

Tel. : (030) 701932-0 : (0 30) 704 23 40 Fax Internet: www.eckhard-garbe.de

E-Mail: info@eckhard-garbe.de St.-Nr.: 29/467/02984

Seite: 11

BV: Am Finowkanal - Stadtpromenade, Los 1 - Landschaftsbau, 16225 Eberswalde;

**Nachtrag TBW** 

Position	Leistung	EP	GP
		Übertrag	<del>-89.801,19-</del> €
599.200			
599.210	Saatgutmatten liefern und verlegen		
	Liefern der Saatgutmatte terrapro Erosionschutzmatten Typ K100 P2/S GG1 mit Samen 100% Kokos mit beidseitig PP Netzgewebe Versteppung mit F Faden In den Maßen 2,40*25m Gewicht ca. 360g/m² mit ca. 25g/m² Saatgut tp- Sondermischung	эp	
	Befestigung der Sattgutmatte mit Erdnägeln 1.020,0	00 m² 6,17	6.293,40 €
599.220	Gleisschotter liefern vorkopf einbauen und in verschlammten Untergrund einwalzen in Schichtstärken von 0,15-0,30cm zur Stabilisierung des Untergrundes	_	
	200,00	00 m³ 50,28	10.056,00 €
599.230	Containergestellung für flüssige Bodenarten wie Pos. 604.030		
	10,00 \$	Stück / 432,00 /	4.320,00 €
599.240	Auf Anweisung der Bauleitung zum Nachweis Bodenaushub in Handarbeit unter Vollschutz in plastischen Bodenarten		
		00 m³ 62,50	9.375,00 €
Summe	Sicherungsmaßnahmen		30.044,40 €

## ZUSAMMENSTELLUNG

PosNr

Bezeichnung

Nettobetrag





und Sportplatzbau

Eckhard Garbe GmbH Wiesendamm 32 · 13597 Berlin

Tel. : (030) 701932-0 : (0 30) 704 23 40 Fax

Internet: www.eckhard-garbe.de E-Mail: info@eckhard-garbe.de

St.-Nr. : 29/467/02984

Seite: 12

14. b Nachtrag - Nr.: 12-643\_TBW\_Abschn\_8

BV: Am Finowkanal - Stadtpromenade, Los 1 - Landschaftsbau, 16225 Eberswalde; **Nachtrag TBW** 

521 521/522/523 Wege, Straßen, Plätze 24.992,67 531 Einfriedungen 1.495,20 533 Mauern, Wände 42.846,25 599 Sonstige Maßnahmen für Aussenanlagen, so 20.467,07 € 599.200 Sicherungsmaßnahmen 30.044,40 € Nettobetrag 119.845,59 € 19.00 % MwSt 22.770,66 € Bruttobetrag 142,616,25 €

> he to gerant lust 19./

C

Das Angebot gilt bei Beauftragung aller Positionen.

Wir halten uns an unser Angebot bis zu 4 Wochen ab Angebotsdatum gebunden.

26.08. Cos Wir gehen davon aus, im Auftragsfalle die Installation der Grundwasserhaltung und das Rammen der Einzelpfähle in einem Zuge durchführen zu können. Falls das nicht möglich sein sollte, würden sich die Kost für einen weitere Baustrelleneinrichtung um 2984,83 EUR erhöhen.

Im Auftragsfalle verlängert sich die Bauzeit aufgrund der hier beschriebenen Leistungen um 4 Wochen.

Sachlich richtig und rechnerisch richtig

Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung

Mit freundlichen Grüßen, E. Garbe GmbH.

Florian Hallensleben

Angebot teennisch und wirtschaftlich geprüft u. gewertet, es ist für die

Auftragserteilung vorgeschlagen.

Derfflingerstr. 6 D-10785 Berlin

SIMONS

**BREIMANN BRUUN** 

Bankverbindungen: UniCredit Bank AG Commerzbank AG Postbank Berlin

IBAN DE33 IBAN DE91 IBAN DE49 BLZ 10020890 12040000 10010010

Kto.~Nr. 0002920620 0481963700 0018755105 HYVEDEMM488 COBADEFFXXX PBNKDEFF

Geschäftsführer: Eckhard Garbe Florian Hallensieben Jochen Richling