

**Anlage 3 zur Beschlussvorlage  
Vorplanung Verkehrsanlage Eschenweg  
für die ABPU-Sitzung am 26.11.2013**

Stadt Eberswalde Tiefbauamt  
Ausbau der Verkehrsanlage Eschenweg in Eberswalde  
Straßenbau und Entwässerung



**Ausbau der Verkehrsanlage Eschenweg in Eberswalde**

**Übersicht der Baukosten**

<b>Kostenschätzung Eschenweg</b>			
Kostengruppe	Einheitspreis	Variante	
		Fläche [m²]	Kosten [€]
[-]	[€/m²], [€/Stck]		
<b>Allgemein</b>			
Baustelle/Baufeld	0,50	850,00	425,00
Rückbau/Entsorgung Boden	5,00	840,00	4.200,00
Rückbau Oberflächenbefestigung	12,00	10,00	120,00
<b>Σ</b>			<b>4.745,00</b>
<b>Mischverkehrsfläche -Bk1,0-*</b>			
Asphalt	50,00		0,00
Betonsteinpflaster (Rechteck)	52,50	510,00	26.775,00
Mosaikpflaster (normal)	75,00	78,00	5.850,00
Betonsteinpflaster (KP-groß)	60,00	97,00	5.820,00
<b>Σ</b>			<b>38.445,00</b>
<b>Grundstückszufahrten -Bk0,3-</b>			
Kleinpflaster (normal)	75,00	70,00	5.250,00
<b>Σ</b>			<b>5.250,00</b>
<b>Entwässerungslösung</b>			
Rigolenversickerung	25,00	850,00	21.250,00
Rinne	20,00	183,00	3.660,00
Abläufe	400,00	6,00	2.400,00
<b>Σ</b>			<b>27.310,00</b>

\* Einheitspreise inkl. Bordeinfassung

**Übersicht der Baukosten**

		Variante
Zwischensumme	[€]	75.750,00
Baustelleneinrichtung (5%)*	[€]	3.787,50
Sonstige nicht erkennbare Leistungen (10%)*	[€]	7.575,00
<b>Gesamt Netto je Variante</b>	[€]	<b>87.112,50</b>
Mehrwertsteuer (19 %)	[€]	16.551,38
<b>Gesamt Brutto je Variante</b>	[€]	<b>103.663,88</b>

\* Kosten für Baustelleneinrichtung und für sonstige nicht erkennbare Leistungen (z.B. Leitungsumverlegungen) werden prozentual aufgeschlagen.