

Kostenschätzung Instandsetzung Breite Straße (Angaben in brutto); Stand: 27.11.2013						
1. Realisierungsabschnitt (RA) = östliche Seite Gehweg von Schule Bau-km 0+065 bis Bau-km 0+325,						Länge = 260 m,
2. RA = KP Breite Str./Fr.- Ebert-Straße Bau-km 0+738 (Bauende) bis einschl. KP Breite Straße/Erich-Mühsam-Straße Bau-km 0+330: beidseitig Gehweg; einseitige Fahrbahnverbreiterung; Oberflächenentwässerungsanlage;						Länge = 408 m,
3. RA = KP Breite Straße/Erich-Mühsam-Straße Bau-km 0+350 bis KP Breite Straße/Freienwalder Straße Bau-km 0+007: westl. Seite Gehweg; einseitige Fahrbahnverbreiterung; Oberflächenentwässerungsanlage;						Länge = 350 m,
Bau-km 0+738 (Bauende) bis Bau-km 0+007 (Bauanfang): Fahrbahndecke erneuern, Markierung;						Länge = 730 m,
4. RA = Bau-km 0+065 (Höhe Schule) bis KP Breite Straße/Freienwalder Straße (Bauanfang): östliche Seite Gehweg;						Länge = 65 m,
			2012 / 2013	2014	2015	2016
	gesamt		1. RA	2. RA	3. RA	4. RA
Gehwege/Bordanlagen/Einmündungen/öffentliche Abwasseranlage	GP in €		GP in €	GP in €	GP in €	GP in €
Borde aufnehmen und neu setzen an Gemeindestraße 50 %			5.000,00	10.454,50	0,00	6.000,00
Einmündungsbereiche herstellen (Fahrbahn) ab Ende der Eckausrundungen der kreuzenden Straße			0,00	4.500,00	2.700,00	0,00
Anpassungsarbeiten im Kreuzungs- und Einmündungsbereich bis zum Ende der Eckausrundungen der kreuzende Straße (KP Breite Straße/Fr.-Ebert-Straße): Markierung, Anpassung/Umprogrammierungen der LSA'n,			0,00	13.650,00	0,00	0,00
Gehwegplatten liefern und verlegen			30.000,00	72.105,00	21.825,00	11.000,00
Taktile Platten liefern und verlegen			2.000,00	8.598,00	2.200,00	1.100,00
Mosaikpflaster liefern und verlegen			25.000,00	126.630,00	61.245,00	28.000,00
Kleinpflaster - Überfahrten			3.000,00	13.300,00	6.000,00	3.000,00
Natursteinpflaster Kreuzstraße			0,00	15.750,00	0,00	0,00
Gehwegflächen herstellen: Anpassungsarbeiten zur Profilverstellung bis zu einer Breite von 0,75 m			0,00	9.506,25	14.625,00	0,00
Schlussvermessung			0,00	0,00	7.000,00	0,00
Sanierung der Oberflächenentwässerungsanlage/Kontrollschächte im Verhältnis der anteiligen eingeleiteten Wassermenge (50 %)			0,00	45.000,00	39.000,00	0,00
Vorstreckungen der Dachentwässerung sowie sonstige kommunale Anschlussleitungen			0,00	5.000,00	5.000,00	

			2012 / 2013	2014	2015	2016	
	gesamt		1. RA	2. RA	3. RA	4. RA	
Zwischensumme			65.000,00	324.493,75	159.595,00	49.100,00	
zuzüglich BE und Sonstiges 15 %			9.750,00	48.674,06	23.939,25	7.365,00	
Summe Baukosten (brutto) - Stadt Eberswalde	687.917,06		74.750,00	373.167,81	183.534,25	56.465,00	
Straßenbau- und Markierungsarbeiten/Verkehrstechnik/öffentl. Abwasseranlage							
	GP in €		GP in €	GP in €		GP in €	
Borde aufnehmen, richten, versetzen bzw. Aufstellung neuer Hochborde an B 167 (50 %) auf der Fb-Seite der Verbreiterung			0,00	11.000,00	10.000,00	0,00	
Anpassungsarbeiten im Kreuzungs- und Einmündungsbereich bis zum Ende der Eckausrundungen der kreuzende Straße (KP Breite Straße/Fr.-Ebert-Straße): Markierung, Anpassung der LSA'n,			0,00	21.350,00	0,00	0,00	
Gehwegflächen herstellen: Anpassungsarbeiten zur Profilherstellung; anteilig bis zu einer Breite von 0,75 m			0,00	0,00	0,00	0,00	
Fahrbahflächen anpassen: Anpassungsarbeiten zur Profilherstellung (Breite = 1,25 m)			0,00	30.000,00	27.000,00	0,00	
Markierungsarbeiten			0,00	0,00	42.000,00	0,00	
Sanierung der Straßenabläufe, Einlaufschächte und Anschlussleitungen ab F.-Ebert-Straße bis KP B 167/E.-Mühsam-Str. (L=495 m):			0,00	6.500,00	5.000,00	0,00	
Sanierung der Oberflächenentwässerungsanlage / Kontrollschächte im Verhältnis der anteiligen eingeleiteten Wassermenge (50 %)			0,00	45.000,00	39.000,00	0,00	
Fahrbahndecke abfräsen, aufbringen (Asphaltbeton) einschl. Anspritzarbeiten			0,00	0,00	89.440,00	0,00	
Kontrollprüfungen, Asphaltuntersuchungen			0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
Schlussvermessung			0,00	0,00	7.000,00	0,00	
Zwischensumme			0,00	123.850,00	229.440,00	0,00	
zuzügl. BE und sonstiges 15 %			0,00	18.577,50	34.416,00	0,00	
Summe Baukosten (brutto) - Straßenbauverwaltung	406.283,50		0,00	142.427,50	263.856,00	0,00	
Gesamtbaukosten Stadt und Straßenbauverwaltung	1.094.200,56						

			2012 / 2013	2014	2015	2016	
	gesamt		1. RA	2. RA	3. RA	4. RA	
Zusammenstellung der Kosten							
Gesamtbaukosten Stadt und Straßenbauverwaltung:	1.094.200,56						
davon	Anteil Stadt						
	2013		74.750,00				
	2014			373.167,81			
	2015				183.534,25		
	2016					56.465,00	
davon	Anteil Landesbetrieb						
	2013		0,00				
	2014		142.427,50				
	2015		263.856,00				
	2016		0,00				