



Anlage 1 zur Beschlussvorlage Nachtragsver-einbarung zur Vergabe von Leistungen nach VOB -Stadtpromenade am Finowkanal Los 1 Landschaftsbau für den Hauptausschuss am 10.04.2014

### Garten-, Landschaftsund Sportplatzbau

Eckhard Garbe GmbH Wiesendamm 32 · 13597 Berlin

Stadt Eberswalde Tiefbauamt SG Bauverwaltung Breite Straße 40

16225 Eberswalde

Tel. : (0 30) 70 19 32-0

Fax : (0 30) 704 23 40 Internet : www.eckhard-garbe.de E-Mall : Info@eckhard-garbe.de

St.-Nr. : 29/467/02984

Datum

13.01.2014

643

LV Nr

12-643

Demant

GP

Nachtrag - Nr.: 16. Nachtrag

BV: Am Finowkanal - Stadtpromenade, Los 1 - Landschaftsbau, 16225 Eberswalde

Position	Leistung	EP
616	16. Nachtrag Geländer am Finowkanal hinter Supermarkt	
616.010	Wie Position 531.008 Geländertyp GL 04 jedoch Geländer auf der Winkelstützmauer entlang des Finowkanal hinter dem ALDI Markt: Geländerpfosten FI 60*20 1200mm lang mit Fußplatte 180*180mm Handlaufprofil RR 60*20*3 mit Einschiebling zur Verschraubung der Einzelsegmente Zwischengurt RR 40*20*3 mit Einschiebling zur Verschraubung der Einzelsegmente Stück Injekttionsanker M16 aus nichtrostendem Stahl Geländer in feuerverzinkter und pulverbeschichteter Ausführung herstellen und in Teilsegmenten von 1,5m im Höhen und Fluchtverlauf in Einzelsegmenten auf den Betonelementen montieren.	nachverhande 16.01.14 We
	Fremd: 180.00€+28.21% Zuschlag= 230.79 €/m	220 20

-remd: 180,00€+28,21% Zuschlag= 230,79 €/m

65,00 m

220,73

14.351 35 15.001,35 €

Summe

16. Nachtrag Geländer am Finowkanal hinter Supermarkt

14.351,35°<del>15.001,35</del>€

Übertrag

15.001,35 €





Eckhard Garbe GmbH Wiesendamm 32 · 13597 Berlin Tel. Fax

: (030) 701932-0

: (0 30) 704 23 40 Internet: www.eckhard-garbe.de

E-Mail: Info@eckhard-garbe.de St.-Nr. : 29/467/02984

Seite: 2

Nachtrag - Nr.: 16. Nachtrag

BV: Am Finowkanal - Stadtpromenade, Los 1 - Landschaftsbau, 16225 Eberswalde

Auftragsnr.: III-65/83/12

Übertrag

15.001,35 €

ZUSAMMENSTELLUNG

PosNr

Bezeichnung

Nettobetrag

616

16. Nachtrag Geländer am Finowkanal hinter Supermarkt

15.001,35 €

Nettobetrag

MwSt

14.351,35

19,00 % 2726,76

2.850,26 € Kir

Bruttobetrag

17,851,61 €

Wir halten uns an unser Angebot bis zu 4 Wochen ab Angebotsdatum gebunden.

Mit freundlichen Grüßen

**Markus Demant** 

Sachlich richtig und rechnerisch richtig

Unterschrift

BREIMANN BRUUN SIMONS

Angebot teennisch und wirtschaftlich geprüft u. gewertet, es ist für die Auftragserteilung vorgeschlagen

Derfflingerstr. 6 D-10785 Berlin

> Bankverbindungen: UniCredit Bank AG Commerzbank AG Postbank Berlin

IBAN DE33 IBAN DE91 IBAN DE49

BLZ 10020890 12040000 Kto.-Nr. 0002920620 0481963700 0018755105 BIC HYVEDEMM 488 COBADEFFXXX **PBNKDEFF** 


Geschäftsführer: Eckhard Garbe Florian Hallensleben Jochen Richling

Amtsgericht Charlottenburg HRB 96929 B

Geländer "am Kanal hinter ALDI"

Pfosten Fl 60x20 Obergurt RR 60x20 Zwischengurt RR 40x20

Konstruktion aus Einzelsegmenten von 1500mm zum angleichen an den Höhen und Fluchtverlauf Fußplatte 180x180x20 mit 2 Stück Injektionsankern M16 mittig auf Winkelstützelement befestigt feuerverzinkt und pulverbeschichtet







Eckhard Garbe GmbH Wiesendamm 32 · 13597 Berlin

Stadt Eberswalde Tiefbauamt SG Bauverwaltung Breite Straße 40

16225 Eberswalde

Tel. Fax

: (030) 701932-0 (0 30) 704 23 40

Internet: www.eckhard-garbe.de E-Mall : info@eckhard-garbe.de

St.-Nr. : 29/467/02984

Datum:

14.01.2014

643

LV Nr.:

12-643

Demant

Nachtrag - Nr.: 17. Nachtrag

BV: Am Finowkanal - Stadtpromenade, Los 1 - Landschaftsbau, 16225

Eberswalde

- necesserhandelt VBA/Garbe am 16.01.14

GP

617

17. Nachtrag diverses

617.010

**Position** 

Betonpalisaden liefern und in Betonfundamt zur Sicherung der

Böschungskrone an der Friedensbrücke einbauen.

Palisade Betongrau Maße 14\*20\*100cm

Leistung

7.00 Stück 39,77 278,39 € Certfallt, wird alle augeboken: 12/30/100

ΕP

617.020

Betontiefbord liefern und Einbauen Bereich Fußweg/Rampe Kanuverleih

Zur Einfassung des Fußweges in der Böschung Betontiefbord 8/30/100 beidseitig gefast

in Kleinstmenge liefern und einbauen

10,00 m

25.69

256,90 €

617.030

Granit Mosaik in Betonbettung liefern und als

Böschungsbefestigung einbauen

Rampe Bereich Kanuverlei

Granitmosaik zwischen Bordeinfassung in stark geneigter Dreiecksfläche in 20 cm Betonbettung liefern und einbauen.

ca. 1,5m² Fläche

Übertrag

278,39 jame





## Eckhard Garbe GmbH

Garten-, Landschaftsund Sportplatzbau

Eckhard Garbe GmbH Wiesendamm 32 · 13597 Berlin

: **(0 30) 70 19 32-0** : **(0 30) 704 23 40** Tel. Fex

Internet: www.eckhard-garbe.de E-Mall : Info@eckhard-garbe.de St.-Nr. : 29/467/02984

Seite: 2

Nachtrag - Nr.: 17. Nachtrag

BV: Am Finowkanal - Stadtpromenade, Los 1 - Landschaftsbau, 16225 Eberswalde

Auftragsnr.: III-65/83/12

Position	Leistung		EP	GP
		Über	trag	535,29 €
	1	pauschal	200,69	200.69 €
617.040	Nachlass auf Position 574,004 Baumsicherung mittels Dre jedoch als Zweibock ausführen.		180,00	18900 / jet
	57,	00 Stück	-10,76	-613,32 €
617.050	Nachlass auf Position 575.003 Blumenwiese 4gm² unter Verwendung von RSM 7.1 25g/m²			
		V	-0,15	-1.035,00
	6.90	00,00 m²	-0,12	-828,00€ yea
617.060	Nachlass auf Position 575.004 Uferböschung 2g/m² unter Verwendung von RSM 7.1 25g/m²			
	1.30	00,00 m²	-0,05 -0,03	-65,00 fic
317.070	Sperrzaun der Fa. Ziegler			
	Sperrbreite 1,00 Ausführung ohne Knieholm			
	Befestigungsart zum Einbetonieren			
	Höhe über Flur 1000mm			
	Gewicht 15kg			
	Oberfläche feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet mit ro	ten /		
	Kellexstreiten			
	Aus Stahl, Durchmesser 60mm.			
	Mit Dreikantschloss			
	Befestigungshinweis:			
	Beide Pfosten herausnehmbar aus Bodenhülse			
	Einbautiefe ca. 400mm, davon ein Pfosten verriegelbar.			
	Zum öffnen Riegelpfosten aus der Bodenhülse heben, danr den Drehpfosten drehen oder auch komplett herausnehmbe	ı um		
	2013/02- Ziegler Handbuch 2013 ND Seite 634	ar		
	Einbau der Bodenbürsen mittels Kernbohrung in zuerstellen			
	Fundament nach dem Asphalteinbau	des		
	Betonfundament 0,40*0,40*0,50 cm 4 Stück			
	Kernbohrung 4 Stück			
	Einbau 720min /4 Sperrzäune			

Übertrag

744,34 € Jeo ne





# Eckhard Garbe GmbH

Garten-, Landschaftsund Sportplatzbau

Eckhard Garbe GmbH Wiesendamm 32 · 13597 Berlin

Tel. : (030) 701932-0 Fax : (0 30) 704 23 40

Internet: www.eckhard-garbe.de E-Mail : Info@eckhard-garbe.de

St.-Nr. : 29/467/02984

Seite: 3

BV: Am Finowkanal - Stadtpromenade, Los 1 - Landschaftsbau, 16225 Eberswalde

Auftragsnr.: III-65/83/12

Nachtrag - Nr.: 17. Nachtrag

			EP	GP	
	Sperrzaun 181,70€/Sperrzaun	Üb	ertrag	-744,34 €	
	Dreikantschlüssel 12,30/Stück und Sperrzaun	ent	tallf, win	d were gestellt	
		4,00 Stuck	470.55	1.882.20 €	
517.080	Zulage zu Pos. 533.003 Trägerbohlwand Abschnitt 8 Wandstärke 50cm statt 44 cm (um die Beton Mindestüberdeckung auf den Rammpf gewährleisten ist die Mauerdicke um 6 cm zu erhöhen	ähle zu		1.002,200	
		32,20 m	110,00	3.542,00 yeur	
17.090	Verklammerung von Wasserbausteinen für Auslaufbau 1m² Wasserbausteine (lose geschüttet) der obersten L aufnehmen und in 15 cm Mörtelbettung pflastern.	uwerk .age		loca	
		1,00 Stück	106,00	106,00 Jac	
17.100	wie Position 521.043 jedoch in Einzelflächen von 4m gem. Vorgaben des WNA, Steinschüttung 45 cm Grauwacke 90/250 im Böschu in Einzelflächen von ca. 4m², bestehend aus: - einer Packlage Grauwacke 90/250 ca. 45 cm, Abrechnung nach m³ geliefertes Material				
	Zulage für Steinsatz von Hand in Folgeposition				
		34,000 m³	63 41	2.155,94 €	
7.110	Zulage zu Pos. 617.100 für das Setzen der Steine von		33,	2.100,34 €	
		-			
7 400	Maria a sa a sa	100,00 Std	32,40	3.240,00 €	
7.120	Umsetzen einer Pollerleuchte im Bestand der Gaststätte	e km 77,34			
	(inkl. Nachunternehmer Elektrik - Zuleitung durch Fa. Fe verlängern: Material:	engler		8 25 5 5 V	
	2 Stück Warmstrupfmuffen 3M bis 5*2,5mm² 64,16€		Übertrag	7.789,01 per	





Eckhard Garbe GmbH Wiesendamm 32 · 13597 Berlin

Tel. (030) 701932-0 Fex (0 30) 704 23 40

Internet: www.eckhard-garbe.de E-Mail: Info@eckhard-garbe.de

St.-Nr. : 29/467/02984

Seite: 4

BV: Am Finowkanal - Stadtpromenade, Los 1 - Landschaftsbau, 16225 Eberswalde

Auftragsnr.: III-65/83/12

Nachtrag - Nr.: 17. Nachtrag

Position Leistung EP GP Übertrag 10.581,82 € 15m Kabel NYY 3\*2,5mm² 14.55€ Klemmen Verbinder 6,50€ Monteurstunden 3,0Std. 112,14€ 2 Stück An- und Abfahrt 42 km 108,76€) Lusablich beklusive: Sichen der Lande, seith. Layering + Wieder ein been auf alles Fondament 1 pauschal 624.83 617,130 Elektrokabel tieferlegen Bereich Trägerbohlwand km 77,21km Zuleitung durch Fa. Fengler verlängern: Material: 9 Stück Warmstrupfmuffen 3M bis 5\*2,5mm² 288,72€

15m Kabel NYY 3\*2,5mm² 14.55€ Klemmen Verbinder 6,50€ Monteurstunden 12,0Std. 448,56€ 293,04 2 Stück An- und Abfahrt 42 km + Julge 28, 7 % 108.76€

1 pauschal

320,00

Graben für Leerrohr DN 400 zur Querung des Radweges

Vorhandene Schottertragschicht aufgraben 30 cm tief, Geogitter öffnen, Vorhandene Schottertragschicht öffnen 10cm tief, Geovlies öffnen,

Rohrgraben 0,60\*0,60 ausheben, Rohr KG 2000 DN400 liefern und in drei Abschnitten einbauen:

Parkplatz der Stadt Eberswalde km 77,00 in der Länge von 5,00m Parkplatz der Stadt Eberswalde km 77,60 in der Länge von 5,00m km 77,10 in der Länge von 10,00m,

Wiederverfüllen des Grabens entsprechend des vorherigen

20,00 m

70,00

Summe

617,140

17. Nachtrag diverses

Aufbaus.

Übertrag





Eckhard Garbe GmbH Wiesendamm 32 · 13597 Berlin

Tel. : (030) 701932-0 Fax (0 30) 704 23 40 Internet: www.eckhard-garbe.de

E-Mall : Info@eckhard-garbe.de

St.-Nr. : 29/467/02984 Seite: 5

BV: Am Finowkanal - Stadtpromenade, Los 1 - Landschaftsbau, 16225 Eberswalde

Auftragsnr.: III-65/83/12

Nachtrag - Nr.: 17. Nachtrag

**ZUSAMMENSTELLUNG** 

Übertrag

14.035,71 €

PosNr

Bezeichnung

Nettobetrag

617

17. Nachtrag diverses

44.035,71 €

Nettobetrag

10.733,84

**MwSt** 

19,00 % 2.039,43

2.668,78 € Vi nd

Bruttobetrag

16.702,49 € Vinl

An dieses Angebot binden wir uns bis zum 07.02.2014.

Mit freundlichen Grüßen

**Markus Demant** 

Wiesendamm 32 · 13597 Berlin Tel.: 030-70 19 32-0 Fax: 030-704 23 40

Sachlich richtig und rechnerisch richtig

**BREIMANN BRUUN** SIMONS

Angebot technisch und wirtschattlich geprüft u. gewertet, es ist für die Auftragserteilung vorgeschlagen

Derfflingerstr. 6 D-10785 Berlin





Eckhard Garbe GmbH Wiesendamm 32 · 13597 Berlin

Stadt Eberswalde Tiefbauamt SG Bauverwaltung Breite Straße 40

16225 Eberswalde

Tel. : (030) 701932-0 : (0 30) 704 23 40 Internet : www.eckhard-garbe de E-Mail: info@eckhard-gerbe.de St -Nr: 29/467/02984

Datum

07.03.2014

643

LV Nr.3

12-643

Demant

Nachtrag - Nr.: 18

BV: Am Finowkanal - Stadtpromenade, Los 1 - Landschaftsbau, 16225 **Eberswalde** 

Position	Leistung		EP	GP
618	18. Nachtrag			
618.010	Bedarf Knak Wegesperren 70*70mm ortsfest aus feuerverzinktem Quadratrohr 70*70 mm, mit zwei verschraubbaren Querholmen 60*40 mm, mit Fußplatten zum Aufdübeln, im Asphalt incl. Asphaltdübel, Gesamthöhe: 1000mm, Breite 1000mm, einschließlich Farbbeschlchtung in weiß, mit roten Refle liefern und einbauen.	exstreifen, 4,00 Stäck	4 <del>24.26</del> -	luffallt (1.697.04) € 1.5
618.011	Knak Wegesperren 70*70mm drehbar aus feuerverzinktem Quadratrohr 70*70 mm, mit zwei verschraubbaren Querholmen 60*40 mm, mit Fußplatten zum Aufdübeln, im Asphalt incl. Asphaltdübel. Gesamthöhe: 1000mm, Breite 1000mm, einschließlich Farbbeschichtung in weiß, mit roten Reflelliefern und einbauen.	exstreifen,		Ave not
		4,00 Stück	494.00	1 976,00 €
	Mauerkopf Sonderteil 1 Ausstieg, wie Mauerkopf MK 01_b aus Hauptpos. 533.080, jedoch	n mit	Übertrag	1.976,00€ tan





Eckhard Garbe GmbH Wiesendamm 32 - 13597 Berlin Tel. (030) 701932-0

(0 30) 704 23 40

Internet | www.eckhard-garbe de E-Mail | info@eckhard-garbe de

St.-Nr 29/467/02984

Seite: 2

Nachtrag - Nr.: 18

BV: Am Finowkanal - Stadtpromenade, Los 1 - Landschaftsbau, 16225 Eberswalde

Auftragsnr.: III-65/83/12

EP GP **Position** Leistung 1.976.00 € Übertrag 618.020 Ausstiegsloch, in zwei verschiedenen Längen; Kalkulation und Preis wie Hauptposition. 2.00 Stück 1.098.02 2.196.04 € Zulage zum Geländer GL01 aus Hauptposition 531.004 für eine 618.030 Ausstiegstür nach Detail 122, Rahmenkonstruktion mit Torgehänge Schloß in dem Geländerverlauf integriert. 705.13 1.410,26 € 2,00 Stück Zulage zur Position 531.002 Stabgitterzaun mittels Flanschplatten 618,040 montieren, Montageplatten in feuerverzinkter pulverbeschichteter Ausführung zur Dübelmontage, Abschnitt Tierpräparator, Entfall der Einzelfundamnete gegen gerechnet. 23.08 184,64 € 8.00 Stück Bedarf Betontiefbord liefern und einbauen, 618.050 Bereich Fußweg/Rampe Kanuverleih, Zur Einfassung des Fußweges in der Böschung Betontiefbord 12/30/100 beidseitig gefast in Kleinstmenge liefern und in Betonfundament mit Rückenstütze einbauen. -10,00 rit Bedarf Basalt-Kleinsteinpflaster liefern und als einzeilige Einfassung 618.060 auf Betonfundament und mit Rückenstütze verlegen. 450,00 m Wie Vorposition, jedoch Basalt bauselts gestellt. 618.070

Übertrag

5.765.94 e fca no





Eckhard Garbe GmbH Wiesendamm 32 13597 Berlin

Nachtrag - Nr.: 18

Tel. : (030) 701932-0

(0 30) 704 23 40 Internet www.eckhard-garbe.de

E-Mail : Info@eckhard-garbe de

St.-Nr. : 29/467/02964

Selte: 3

BV: Am Finowkanal - Stadtpromenade, Los 1 - Landschaftsbau, 16225 Eberswalde

Auftragenr.: III-65/83/12

Position Leistung EP

GP

Übertrag

450.00 m

450 00 m

28.23

5.766.94€ Yane

618.080

Bedarf

Stahlband 2x100mm; roh/unverzinkt, liefern und in

Betonfundament mit Rückenstütze einbauen.

15,36

Summe

18. Nachtrag

5.766.94 €

## ZUSAMMENSTELLUNG

PosNr

Bezeichnung

Nettobetrag

618

18. Nachtrag

5.766,94 € ~

Nettobetrag

MwSt

19.00 %

5.766,94 € 1.095,72 €

6.862,66 € ~

Bruttobetrag

Jepup certil 15,03,14

gitchin daehenden beu gitchin (bilda

Unterschrift

Mit freundlichen Grüßen

i A. M. M.

**BREIMANN BRUUN** SIMONS

> Derfflingerstr. 6 D-10785 Berlin





und Sportplatzbau

Eckhard Garbe GmbH Wiesendamm 32 · 13597 Berlin

Stadt Eberswalde Tiefbauamt SG Bauverwaltung Breite Straße 40

16225 Eberswalde

Tel. : (030) 701932-0

Fax : (0 30) 704 23 40 Internet : www.eckhard-garbe.de E-Mall : Info@eckhard-garbe.de St.-Nr. 29/467/02984

Datum:

25.02.2014

643

LV Nr.:

12-643

Demant

Nachtrag - Nr.: 19. Nachtrag

BV: Am Finowkanal - Stadtpromenade, Los 1 - Landschaftsbau, 16225 **Eberswalde** 

Position	Leistung		EP	GP
619	19. Nachtrag		0 , 00	anda i las
619.010	Mehrkosten durch Störungen und Behinderungen im Ba Gemäß Aufstellung vom 25.02.2014	uablauf	am 10.03.201	TBA/Gole/BBS
	Datai 12-643/130516_gestörter Bauablauf_BegründungMehrkosten aus Bautagebuch	/131200	72.825,51	72.825.51
	1 ' · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 pauschal	90.675,51	90.675,51 € €
619.020	wie Pos. 591.026 Einholung verkehrsrechtlicher Anordnijedoch über den Zeitraum des vertraglich geschuldeten	unge		
	Bauzeitraum	1 pauschal	310,26	310,26 €
619.030	wie Position 591.027 Verkehrsrechtliche Baustellensich jedoch über den Zeitraum des vertraglich geschuldeten Bauzeitraum	erung		
		1 pauschal	888,47	888,47 €
619.040	wie Position 591.013 Bauzaun für Bauzeit stellen und vo jedoch für die Bauzeitverlängerung von 6 Monaten	orhalten		
		500,00 m	3,40	1.700,00 €

Übertrag





Eckhard Garbe GmbH Wiesendamm 32 - 13597 Berlin Tel. : (030) 701932-0 : (0 30) 704 23 40 Fax

Internet: www.eckhard-garbe.de E-Mail: info@eckhard-garbe.de St.-Nr.: 29/467/02984

Selte: 2

Nachtrag - Nr.: 19. Nachtrag

BV: Am Finowkanal - Stadtpromenade, Los 1 - Landschaftsbau, 16225 Eberswalde

Auftragenr.: 111-65/83/12

**Position** Leistung EP

Summe

19. Nachtrag

Übertrag

93,574,24 6

ZUSAMMENSTELLUNG

PosNr

Bezeichnung

Nettobetrag

619

19. Nachtrag

93.574.24 C

Nettobetrag

**MwSt** 

75.724,24

93.574,24 €

19.00 % 14.387.56

90.111,80

444.353,35 €

Bruttobetrag

chilch richtig und rechnerisch richtig

Mit freundlichen Grüßen

Jeprip 10,03,14 & ril

Florian Hallensleben

BREIMANN BRUUN SIMONS

> Derfflingerstr. 6 D-10785 Berlin