Anlage 2 zur Beschlussvorlage Vorplanung Verkehrsanlage Schillerstraße
für die ABPU-Sitzung am 09.02.2016

Querschnitt 1-1



Gehweg

8 - 25 cm vorhandene Granit-Großplatten
5 cm Sand (eingeschlämmt)
10 cm Schottertragschicht 0/32 (E_{V2} ≥ 80 MPa

40 cm Gesamtdicke

Rinne

3 Reihen vorhandenes Granit-Großpflaster
in Reihe in Beton C20/25 verlegt

Fahrbahn

Oberbau: Belastungsklasse 1,8
gemäß RStO 12, in Anlehnung Tafel 3, Zeile 1

17 cm unregelmäßiges Naturstein-Großpflaster (vorhanden)
5 cm Brechsand-Splitt 0/5
25 cm Schottertragschicht 0/45 gem. ZTV-SoB 04 mit E_{V2} ≥ 150 MPa
18 cm Frostschutzschicht 0/32 gem. ZTV-SoB 04 mit E_{V2} ≥ 120 MPa

65 cm Gesamtdicke

Rinne

3 Reihen vorhandenes Granit-Großpflaster
in Reihe in Beton C20/25 verlegt

Gehweg

8 - 25 cm vorhandene Granit-Großplatten
5 cm Sand (eingeschlämmt)
10 cm Schottertragschicht 0/32 (E_{V2} ≥ 80 MPa

40 cm Gesamtdicke

Ober- und Unterstreifen

5 cm Granit-Mosaikpflaster (grau)
3 cm Brechsand-Splitt 0/5
22 cm Schottertragschicht 0/32 (E_{V2} ≥ 80 MPa

30 cm Gesamtdicke

Ober- und Unterstreifen

5 cm Granit-Mosaikpflaster (grau)
3 cm Brechsand-Splitt 0/5
22 cm Schottertragschicht 0/32 (E_{V2} ≥ 80 MPa

30 cm Gesamtdicke

Vorplanung

Ingenieurbüro für Bauplanung GmbH
Eberswalde
Brunnenstraße 4
16225 Eberswalde

610 298	Datum	Zeichen
bearbeitet	September 2015	G. Schneider
gezeichnet	September 2015	A. Balow

geprüft: .....
Geschäftsführer: ..... U. Grohs .....

Stadt Eberswalde
Tiefbauamt
Breite Straße 40
16225 Eberswalde

Unterlage Nr. 6
Blatt Nr. 1
Reg. Nr.

	Datum	Zeichen
bearbeitet		
gezeichnet		
geprüft		

Stadt Eberswalde
Verkehrsanlage Schillerstraße
Straßenbau und Regenentwässerung

Aufgestellt
....., den ..... 20 .....

Straßenquerschnitt
Maßstab 1 : 25

Bürgermeister
in Vertretung

Beigeordneter

Amtsleiterin