

STADT EBERSWALDE
Der Bürgermeister



DB/Vorlage Nr. **BV/0065/2019**

Datum: 10.10.2019

zur Behandlung in Sitzung:
- öffentlich -

Einreicher/zuständige Dienststelle:
65 - Tiefbauamt

**Betrifft: Entwurfsplanung und Baubeschluss für den Anschluss des nördlichen
Treidelweges an die Stadtpromenade am Finowkanal**

Beratungsfolge:

Ausschuss für Stadtentwicklung, Wohnen und Umwelt	12.11.2019	Vorberatung
Hauptausschuss	21.11.2019	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Der Hauptausschuss stimmt der Entwurfsplanung und dem Baubeschluss für den Anschluss des nördlichen Treidelweges an die Stadtpromenade am Finowkanal in 16225 Eberswalde zu und beschließt den Bau der Maßnahme.

Boginski
Bürgermeister

Anlagen

- Anlage 1 – Übersichtslageplan
- Anlage 2 – Lageplan
- Anlage 3 – Regelquerschnitt

Fin. Auswirkungen: Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
Haus- haltsjahr	Ertrag / Aufwand bzw. Einzahlung/ Auszahlung	Produkt- gruppe	Sachkonto	Planansatz gesamt (in €)	Aktueller Ertrag bzw. Aufwand (in €)
a) Ergebnishaushalt:					
2021	Ertrag	54.10	416100	1.512.490,00	5.099,00
2021	Ertrag	54.10	416101	227.900,00	0,00
2021	Aufwand	54.10	571100	2.199.340,00	6.632,00
2021	Aufwand	54.10	571101	616.000,00	0,00
2022 ff.	Ertrag	54.10	416100	1.483.450,00	6.373,00
2022 ff.	Ertrag	54.10	416101	281.800,00	0,00
2022 ff.	Aufwand	54.10	571100	2.158.600,00	7.967,00
2022 ff.	Aufwand	54.10	571101	848.200,00	0,00
b) Finanzhaushalt: (für Investitionen Maßnahmennummer: 65140012)					
2019	Auszahlung	54.10	785200	0,00	38.869,00
2020	Einzahlung	54.10	681100	160.000,00	152.960,00
2020	Auszahlung	54.10	785200	250.000,00	160.105,00
2021	Einzahlung	54.10	681100	80.000,00	38.240,00
2021	Auszahlung	54.10	785200	50.000,00	40.026,00
Wirtschaftlichkeitsberechnung liegt vor: Ja: <input checked="" type="checkbox"/> nicht erforderlich: <input type="checkbox"/>					
Erläuterung: Für die Finanzierung der Maßnahme wurde ein Antrag auf Ermächtigungsübertragung aus dem Vorjahr in Höhe von 38.869,74 € gestellt. Die Maßnahme wird bei der Haushaltsplanung 2020/2021 Tiefbauamt berücksichtigt und beplant und versteht sich vorbehaltlich des Haushaltsbeschlusses.					
Abstimmung mit der Behindertenbeauftragten erforderlich: Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
Abstimmung erfolgte: Ja: <input checked="" type="checkbox"/> Nein: <input type="checkbox"/>					
Mitzeichnung Amtsleiter/in:		Mitzeichnung Kämmerer/in:		Mitzeichnung Dezernent/in:	

Sachverhaltsdarstellung:

Die Stadt Eberswalde beabsichtigt, den barrierefreien Lückenschluss des nördlichen Treidelweges und den Lückenschluss zur Stadtpromenade am Finowkanal. Der Ausbau des Weges ist für 2020 geplant. Baubeginn soll an der Straße Am Kanal sein, wo der asphaltierte Bereich des nördlichen Treidelweges endet. Der jetzige Weg führt über eine Treppenanlage

und ist somit nicht barrierefrei. Da hier nur wenig Platz ist und das Wasser so gut wie möglich versickert werden soll, wird der Weg auf der gesamten Länge mit Betonsteinpflaster befestigt. Der Weg soll durch Betontiefborde eingefasst werden.

Von der Straße Am Kanal bis zur Semmelbrücke wird der Weg angehoben, so dass alle Nutzergruppen dann barrierefrei zur Schleusenstraße und anschließenden Treidelweg in Richtung Westen und auch zur Semmelbrücke gelangen können. Die Entwässerung erfolgt in den Grünstreifen in Richtung Finowkanal. Entlang des Geh- und Radweges soll, wie jetzt auch schon, als Absturzsicherung ein Geländer aufgebaut werden. Wo es möglich ist und die Normen eingehalten werden, kann das vorhandene Geländer erhalten werden oder auch in Teilen umgesetzt werden. Die Flächen zwischen der Straße Am Kanal und dem neuen befestigten Treidelweg ermöglichen eine Baumpflanzung von 7 Bäumen. Unter Berücksichtigung der Pflanzstandorte die durch bodenverbesserndes Substrat verbessert werden und dem Anspruch weitere Plätze für die Essbare Stadt zu schaffen sollen hier Baumhasel (*Corylus colurna*) gepflanzt werden.

Der anliegende Lageplan und der Übersichtslageplan zeigen die räumliche Ausdehnung der Baumaßnahme.

Deckenaufbau Zufahrt: 8 cm Betonsteinpflaster Rechteck grau
 4 cm Sand/Splittbettung
 23 cm Schottertragschicht 0/45
 35 cm Gesamtaufbau

Deckenaufbau Geh- und Radweg: 8 cm Betonsteinpflaster Rechteck grau
 4 cm Sand/Splittbettung
 15 cm Schottertragschicht 0/45
 27 cm Gesamtaufbau

Kosten

- Baukosten ca. 189.000,00 EURO
- Baunebenkosten ca. 50.000,00 EURO
- Gesamtkosten ca. 239.000,00 EURO

Die Realisierung der Maßnahme soll im II. Quartal 2020 begonnen werden und im Dezember 2020 abgeschlossen werden.

Die Vergabe erfolgt vorbehaltlich der Fördermittelbereitstellung von 80 % durch das Land Brandenburg aus dem Förderprogramm „Nachhaltige Entwicklung von Stadt und Umland (NESUR) und der erforderlichen Haushaltsmittel der Stadt Eberswalde von 20 %.