

Begründung zur 3. Nachtragsvereinbarung

Bestandteil Nachtragsangebot 3

3. Nachtragsangebot

Pos. 03.01.0001 Zulage Pos. zu 13.01.0030 Herstellung Baugrube

Im Zuge der Herstellung der Baugrube waren notwendige Arbeiten im Bereich des Erdbaus über die ausgeschriebene Tiefenlage hinaus erforderlich.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.01.0002 Liefern und Herstellen eines Unterbaus für die Sedimentationsanlage

Auf Anweisung des Baugrundgutachters war eine Stabilisierung des Unterbaus aufgrund geringen bis wenig tragfähiger Bodenschichtungen unterhalb der Sedimentationsanlage erforderlich .

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen .

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.01.0003 Liefern und verlegen eines Geogitters zur Stabilisierung der Tragfähigkeit

Auf Anweisung des Baugrundgutachters war eine Stabilisierung des Unterbaus aufgrund geringen bis wenig tragfähiger Bodenschichtungen unterhalb der Sedimentationsanlage erforderlich.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten .

Pos. 03.01.0004 Liefern und einbauen einer Drainageleitung

Auf Anweisung des Baugrundgutachters war die Anordnung einer Drainage zur dauerhaften Wasserhaltung im Bereich der Sedimentationsanlage erforderlich .

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen .

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.01.0005 Lieferung und Einbau Schachtringe 1200/500

Zur Angleichung an das umliegende Gelände und zur Gewährung der Anfahrbarkeit im Zuge von Reinigungsmaßnahmen wurde die Überdeckung der Sedimentationsanlage in der Örtlichkeit angepasst. Hierzu waren zusätzliche Schachtringe erforderlich .

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/8 da nicht im LV enthalten.

**Pos. 03.01.0006 Mehrmenge zu Position Pos.13.01.0070
Höhere Überdeckung der Sedimentationsanlage durch Setzen
weiterer Schachtringe**

Zur Angleichung an das umliegende Gelände und zur Gewährung der Anfahrbarkeit im Zuge von Reinigungsmaßnahmen wurde die Überdeckung der Sedimentationsanlage in der Örtlichkeit angepasst. Hierzu waren zusätzliche Erdmassen erforderlich.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/8 da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.01.0007 Mindermenge zu Pos.13.01.0030

Leistungsentfall aus dem Haupt-LV

Pos. 03.01.0008 Mindermenge zu Pos. 13.01.0040

Aufgrund der Materialbeprobung ergibt sich eine Verschiebung der Massen und Mengen gemäß Haupt-LV. Das Material wurde mit Z1.2 beprobt. Somit mindert sich Position 13.01.0060 (Z1.1).

Pos. 03.01.0009 Mehrmenge zu Pos.13.01.0050

Aufgrund der Materialbeprobung ergibt sich eine Verschiebung der Massen und Mengen gemäß Haupt-LV. Das Material wurde mit Z1.2 beprobt.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/8 da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.01.0010 Mindermenge zu Pos.13.01.0060

Aufgrund der Materialbeprobung ergibt sich eine Verschiebung der Massen und Mengen gemäß Haupt-LV. Das Material wurde mit Z1.2 beprobt. Somit mindert sich Position 13.01.0060 (Z2).

**Pos. 03.02.0001 Zulage zu Pos. 09.01.0090 - Fertigteilschacht DN 1200
Einsatz 24 to Bagger**

Aufgrund des Kabel- und Leitungsbestandes war eine Veränderung der Tiefenlage der Trasse erforderlich. Hierdurch war die Anpassung der Schachttiefe und damit einhergehend die maximale Hublast erforderlich (größerer Bagger).

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/8 da nicht im LV enthalten.

**Pos. 03.02.0002 Zulage zu Pos. 09.01.0030 - RW-Leitung ON 500 liefern und einbauen
Einsatz 26 to Bagger**

Aufgrund des Kabel- und Leitungsbestandes war eine Veränderung der Tiefenlage der Trasse erforderlich. Hierdurch war die Anpassung der Sohltiefe und damit einhergehend die maximale Grabungstiefe erforderlich (größerer Bagger).

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.02.0003 An und Abtransport sowie Umsetzen des 26 to Bagger

Aufgrund des Kabel- und Leitungsbestandes war eine Veränderung der Tiefenlage der Trasse erforderlich. Hierdurch war der An- und Abtransport geeigneter Maschinen und Geräte erforderlich (größerer Bagger).

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

**Pos. 03.03.0001 Liefern und verlegen von Vlies unter der Schottertragschicht
Baustraße von Sedi-Anlage zum Drosselschacht**

Aufgrund der geringen Tragfähigkeiten und zur Vermeidung von Schäden an der bestehenden Verkehrsanlage zwischen Sedimentationsanlage und Drosselschacht war die Errichtung einer Baustraße erforderlich. Zur Erhöhung der Tragfähigkeit wurde geotextiles Vlies als Trennschicht zwischen Baustraße und vorhandener Befestigung ausgelegt.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.03.0002 Zufahrtstraße Hangweg profilieren

Zur Gewährung der Befahrbarkeit und zur kontrollierten Regenwasserableitung wurde die Zufahrtsstraße Hangweg instandgesetzt.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.04.0001 Umsetzen der Glascontainer

Im Zuge der Erneuerung der Medientrasse Elektro musste der Aufstellplatz für die Glascontainer aufgenommen werden. Hierzu war das Umsetzen der Glascontainer erforderlich.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.04.0002 Glascontainer wieder zum Stellplatz transportieren und aufstellen

Im Zuge der Erneuerung der Medientrasse Elektro musste der Aufstellplatz für die Glascontainer aufgenommen werden. Hierzu war das Umsetzen der Glascontainer erforderlich.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen .

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem.§ 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.05.0001 Umverlegung Bestandsleitung DN400 vom Regenkanal entlang des Standortes der Sedianlage

Im Zuge der Bauausführung wurde die vorhandene Bestandsleitung mit an die Sedimentationsanlage angeschlossen. In der ursprünglichen Planung war das Abbrechen dieser Leitung vorgesehen. Aufgrund des angetroffenen Baugrundes in diesem Bereich ist nicht auszuschließen, dass an die Bestandsleitung unbekannte Zuläufe angeschlossen.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen .

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.05.0002 Ausbau der bereits verlegten RW-Leitung von Schacht RW 13 zur Sedimentationsanlage

Aufgrund des angetroffenen Kabel- und Leitungsbestandes im Trassenverlauf RW musste die Leitungstrasse geändert werden. Der Rückbau von Teilabschnitten bereits hergestellter Leitungen und Schachtanlagen war erforderlich.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.05.0003 Ausbau des bereits gesetzten Schachtes RW 13

Aufgrund des angetroffenen Kabel- und Leitungsbestandes im Trassenverlauf RW musste die Leitungstrasse geändert werden . Der Rückbau von Teilabschnitten bereits hergestellter Leitungen und Schachtanlagen war erforderlich.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

**Pos. 03.05.0004 Fertigteil-Schacht herst.,m.Erdarb. BFT 4034-1/1211*DU = 1200 mm
Tiefe 2 - 3 m*Aufll. C 8/10,20cm**

Aufgrund des Kabel- und Leitungsbestandes war eine Veränderung der Tiefenlage der Trasse erforderlich. Hierdurch war die Anpassung der Schachttiefe und somit des Schachtdurchmessers erforderlich.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

**Pos. 03.05.0005 Neuverlegung der RW-Leitung ON 500 von RW 13 zur
Sedimentationsanlage**

Aufgrund des angetroffenen Kabel- und Leitungsbestandes im Trassenverlauf RW musste die Leitungstrasse geändert werden. Der Rückbau von Teilabschnitten bereits hergestellter Leitungen und Schachtanlagen war erforderlich.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

**Pos. 03.05.0006 Herstellung eines Dammes zur Regenwasserführung vom
Hangweg in die Mulde**

Aufgrund von Fremdwasserzuflüssen in das Baufeld wurde im Bereich Hangweg/ Höhenweg ein Dammkörper zur kontrollierten provisorischen Regenwasserführung hergestellt.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem.§ 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

**Pos. 03.06.0001 Alte Regenleitung ON 250 Beton freilegen in Maschinen
Handschachtung**

Im Zuge der Bauausführung wurde die vorhandene Bestandsleitung im Bereich des öffentlichen Verkehrsraumes manuell freigeschachtet und getrennt.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.06.0002 Leitung ON 250 trennen

Im Zuge der Bauausführung wurde die vorhandene Bestandsleitung im Bereich des öffentlichen Verkehrsraumes manuell freigeschachtet und getrennt.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.06.0003 Abbruch Betonleitung ON 250

Im Zuge der Bauausführung wurde die vorhandene Bestandsleitung im Bereich des öffentlichen Verkehrsraumes manuell freigeschachtet, getrennt und abgebrochen .

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen .

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem.§ 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten .

Pos. 03.06.0004 Leitung mit Beton C12/15 verschließen

Im Zuge der Bauausführung wurde die vorhandene Bestandsleitung im Bereich des öffentlichen Verkehrsraumes manuell freigeschachtet, getrennt, abgebrochen und im Anschluss verdämmt

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen .

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.06.0005 Graben verfüllen und verdichten

Im Zuge der Bauausführung wurde die vorhandene Bestandsleitung im Bereich des öffentlichen Verkehrsraumes manuell freigeschachtet, getrennt, abgebrochen, im Anschluss verdämmt und der Graben verfüllt.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.07.0001 Mehrmenge zu Pos. 09.01.0090 - Fertigteilschacht ON 1200

Aufgrund des Kabel- und Leitungsbestandes war eine Veränderung der Tiefenlage der Trasse erforderlich. Hierdurch war die Anpassung der Schachttiefe und somit des Schachtdurchmessers erforderlich .

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.07.0002 Zusätzlicher Schachtring 1200/500 mit Steigeisen für den RW 10

Aufgrund des Kabel- und Leitungsbestandes war eine Veränderung der Tiefenlage der Trasse erforderlich. Hierdurch war die Anpassung der Schachttiefe erforderlich .

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.08.0001 Bergung Findling vor Zufahrt Max-Luui-Str. 61

Im Zuge der Bauausführung wurde ein Findling angetroffen. Dieser musste entfernt werden.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.09.0001 Entfernen Poller Fund. Beton 0,25-0,5m3

Im Zuge der Bauausführung wurden ehemalige Pollerfundamente angetroffen. Diese mussten entfernt werden.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.10.0001 Zulage zu Pos. 05.03.0010 Pflastersteine zuarbeiten

Der AN macht das Zuarbeiten der Pflasterbefestigung aufgrund der Lieferproblematik von halben Steinen geltend, welche zur Herstellung der Pflasterbefestigung im Läuferverband notwendig sind.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.11.0001 Straßenabläufe aus dem 1.BA für die Verkehrssicherheit und der Sicherstellung der Regenentwässerung mit Asphaltmischgut anrampen

Im Zuge der Winterfestmachung der Baustelle wurden im Bereich des bereits getätigten Asphaltteinbaus die Zuläufe zu den Straßenabläufen mit Asphaltkeil angepasst. Die Nutzung der provisorischen Ausklinkungen an den Aufsätzen wurde aufgrund des technologischen Ablaufes nicht in Betracht gezogen.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.12.0001 Umsetzung Bagger

Aufgrund des Kabel- und Leitungsbestandes war eine Veränderung der Tiefenlage der Trasse erforderlich. Hierdurch war der An- und Abtransport geeigneter Maschinen und Geräte erforderlich (größerer Bagger).

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.12.0002 Straße abziehen, Schlaglöcher mit Naturschotter verfüllen und verdichten

Zur Gewährung der Befahrbarkeit und zur kontrollierten Regenwasserableitung wurden, auf Anweisung des AG's, die Nebenstraßen instandgesetzt.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.13.0001 Schachtanschluss herstellen Ablauf Rohr DN 400

Aufgrund des vorhandenen Kabel- und Leitungsbestandes ist die örtliche Anpassung der Vorstreckung in die Nebenstraßen im Zuge der Bauausführung erforderlich. Hierfür sind die Schächte entsprechend anzubohren.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.13.0002 Aquatub DN 400 RW 45° Bogen liefern und einbauen

Aufgrund des vorhandenen Kabel- und Leitungsbestandes ist die örtliche Anpassung der Vorstreckung in die Nebenstraßen im Zuge der Bauausführung erforderlich. Hierfür sind die Formteile einzubauen.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.13.0003 Aquatub DN 400 RW 30° Bogen liefern und einbauen

Aufgrund des vorhandenen Kabel- und Leitungsbestandes ist die örtliche Anpassung der Vorstreckung in die Nebenstraßen im Zuge der Bauausführung erforderlich. Hierfür sind die Formteile einzubauen.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.13.0004 Aquatub DN 300 RW 45° Bogen liefern und einbauen

Aufgrund des vorhandenen Kabel- und Leitungsbestandes ist die örtliche Anpassung der Vorstreckung in die Nebenstraßen im Zuge der Bauausführung erforderlich. Hierfür sind die Formteile einzubauen.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.13.0005 Aquatub DN 300 RW 30° Bogen liefern und einbauen

Aufgrund des vorhandenen Kabel- und Leitungsbestandes ist die örtliche Anpassung der Vorstreckung in die Nebenstraßen im Zuge der Bauausführung erforderlich. Hierfür sind die Formteile einzubauen.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.13.0006 Aquatub Übergang in KG-ME 300/300 liefern und einbauen

Aufgrund des vorhandenen Kabel- und Leitungsbestandes ist die örtliche Anpassung der Vorstreckung in die Nebenstraßen im Zuge der Bauausführung erforderlich. Hierfür sind die Formteile einzubauen.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.13.0007 Kernbohrung DN 400 am Schacht herstellen

Aufgrund des vorhandenen Kabel- und Leitungsbestandes ist die örtliche Anpassung der Vorstreckung in die Nebenstraßen im Zuge der Bauausführung erforderlich. Hierfür sind die Schächte entsprechend anzubohren.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.

Pos. 03.13.0008 Kernbohrung DN 300 am Schacht herstellen

Aufgrund des vorhandenen Kabel- und Leitungsbestandes ist die örtliche Anpassung der Vorstreckung in die Nebenstraßen im Zuge der Bauausführung erforderlich. Hierfür sind die Schächte entsprechend anzubohren.

Der Nachtrag wird inhaltlich, sachlich und rechnerisch anerkannt.

Die angebotenen Preise sind ortsüblich und angemessen.

Dem Grunde nach eine zusätzliche Leistung gem. § 2 Nr.6 VOB/B da nicht im LV enthalten.



Ingenieurbüro für
Bauplanung GmbH
Eberswalde

St. Grons
Brunnenstraße 4, 16225 Eberswalde
Telefon: 03334 / 203-0

Planungsingenieur

Baubleitung/ örtl. Bauüberwachung

im Auftrag der Stadt Eberswalde